

ECHAFAUDAGE ROULANT TÉLÉSCOPIQUE

La productivité maximum

X'TOWER



BOOSTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ ...

- ▶ Montage et démontage en **sécurité à 1 personne**
- ▶ Montage à 3m plancher en **moins de 3 minutes**
- ▶ **Dimensions repliées minimum**
- ▶ Plancher réglable tous **les 25 cm**
- ▶ **Roues de 150mm réglables** au pas de 1,25 sur 18cm
- ▶ Plancher de **154 x 60cm**
- ▶ Stabilisateurs à **réglage millimétrique**
- ▶ 2 modèles, **4 et 4,8m de hauteur de travail**



FLASHEZ CE CODE
POUR REGARDER LA VIDEO



EN TOUTE SÉRÉNITÉ ...

- ▶ Garde corps **monoblocs intégrés**
- ▶ Montants **renforcés**
- ▶ Système de guidage **anti encrassement**
- ▶ Basculeurs **automatiques renforcés**
- ▶ **Éléments interchangeables** pour des remplacements facilités
- ▶ **Plinthes intégrées** au plancher

Désignation	Code	Gencod	Hauteur travail	Dimension replié	Poids	Charges maxi	Décret	Garantie
X TOWER 2M	22405520	317 874 016 2009	4m	1,34 x 0,98 x 0,82	68,0	200kg/m ²	2004 924	2 ans
X'TOWER 3M	22405530	317 874 016 2016	4,8m	1,41 x 0,98 x 0,92	75,0			
Kit de chargement EMBARQ	20405100	3178740168971		0,6x0,85x0,32	2,2			

EN OPTION

SYSTÈME DE CHARGEMENT EMBARQ

- ▶ **Chargez et déchargez** votre Tower sans effort
- ▶ Compatible sur les modèles 2 et 3 mètres
- ▶ 2 roues **anti traces**
- ▶ **Protections de basculement**
- ▶ **Fixations rapides** avec pinces ERGOBLOK brevetées
- ▶ **Sangle de ceintrage**

